

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิมโดยใช้รถแบ็คโฮ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จำนวน 3 จุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงวันที่ 5 พ.ค. 69

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	งานทาง							
	1.1	ปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม	ตร.ม.	20,000.00	5.00	100,000.00	1.3642	6.82	136,420.00
	1.2	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร	ท่อน	21.00	2,920.00	61,320.00	1.3642	3,983.46	83,652.74
	1.3	ลงวัสดุคัดเลือกพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	225.00	196.00	44,100.00	1.3642	267.38	60,161.22
รวมงบประมาณ									280,233.96
งบประมาณทั้งสิ้น									280,000
๒๐ วัน								สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(จำเอนกานวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนชล สีหะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะท้อน ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงวันที่ 5 พ.ค. 69

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	1	งานทาง							
	1.1	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	34.00	199.00	6,766.00	1.3642	271.48	9,230.18
	1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	11.00	585.00	6,435.00	1.3642	798.06	8,778.63
	1.3	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	24.00	199.00	4,776.00	1.3642	271.48	6,515.42
	1.4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...0.15..ชม(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	234.00	378.00	88,452.00	1.3642	515.67	120,666.22
	1.5	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	135.00	405.00	1.3642	184.17	552.50
	1.6	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	21.00	50.08	1,051.68	1.3642	68.32	1,434.70
	1.7	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	390.00	5.50	2,145.00	1.3642	7.50	2,926.21
รวมงบประมาณ									150,103.85
งบประมาณทั้งสิ้น									150,000
							60 วัน	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนทล สีทะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง