แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พข.ถ 47-006 สายบ้านท่าด้วง – บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด กว้าง 5.20 เมตร ยาว 660.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,432 ตารางเมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ลงวันที่ ..9.. เดือน ....ส.ค... พ.ศ.2564

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	30.000	450.00	13,500.00	1.3607	612.32	18,369.45
	1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	39.000	538.00	20,982.00	1.3607	732.06	28.550.21
	1.3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	118.000	450.00	53,100.00	1.3607	612.32	72,253.17
	1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...0.15..ซม(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	792.000	326.00	258,192.00	1.3607	443.59	351,321.85
	1.5	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	72.000	135.00	9,720.00	1.3607	183.69	13,226.00
	1.6	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	7.000	50.08	350.56	1.3607	68.14	477.01
	1.7	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,320.000	1.68	2,217.60	1.3607	2.29	3,017.49
	1.8	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.000	2,500.00	2,500.00	1.3607	3,401.75	3,401.75
								รวมงบประมาณ	490,616.93
								งบประมาณทั้งสิ้น	490,000
							60 วัน	สี่แสนเก้าหมื่นแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายไพโรจน์ มุทาวัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ่าเอกนาวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมณฑล สีหะบุตร)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง