

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ มุทาวัน ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
 - 6.2 จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม ตำแหน่ง บุคลากร
 - 6.3 นายมณฑล สีหะบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.ท่าด้วง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2558..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงานต้นทุน	กำไรภาษีอำนวย	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	84,479	15,521	100,000	
สรุป รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน				100,000	30 วัน
ขอเบิกงานทั้งโครงการเพียง				100,000	
หมายเหตุ				100,000	
(ตัวอักษร)	(...หนึ่งแสนบาทถ้วน....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวัน)

ผอ.กองช่าง อบต.ท่าด้วง

เห็นชอบ.....กรรมการ

(จำเอนนาวิ แก้วเหลี่ยม)

บุคลากร

เห็นชอบ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าคิ้ว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานสำรวจและออกแบบ ส่วนโยธา

งานประมาณราคา ส่วนโยธาอบต.ท่าคิ้ว

ประมาณการวันที่ 26 ต.ค.

2558

ตามคำสั่งเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1.	ขุดดินพร้อมทำทางเบี่ยง	1	จุด	-	-	9,000	9,000	9,000
2.	ตะปู	18	ก.ก.	33	594	-	-	594
3.	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร	10	200	-	-	200
4.	กระดาษขานอ้อย	2	แผ่น	120	240	-	-	240
5.	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	6	เส้น	56	336	5	30	366
6.	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	79	เส้น	87	6,873	10	790	7,663
7.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	21	เส้น	195	4,095	20	420	4,515
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	18	เส้น	320	5,760	25	450	6,210
9.	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	39	468	-	-	468
10.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	74	ถุง	130	9,620	-	-	9,620
11.	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	400	4,400	-	-	4,400
12.	หิน 1,2	14	ลบ.ม.	355	4,970	-	-	4,970
13.	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	11	ลบ.ม.	-	-	298	3,278	3,278
14.	ลูกเรียงถมหลังท่อเหลี่ยม	50	ลบ.ม.	79	3,950	20	1,000	4,950
15.	ไม้แบบพร้อมไม้เคร่า	45	ลบ.ฟ.	450	20,250	103	4,635	24,885
16.	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	39	คัน	-	-	80	3,120	3,120
	ยอดรวม							84,479

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ มุทาวิน)
ผอ.กองช่าง อบต.ท่าคิ้ว

ลงชื่อ.....
(เจ้าเอกนาวิ แก้วเหลี่ยม)
บุคลากร

ลงชื่อ.....
(นายมนทล สีหะบุตร)
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย