

# องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

## ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกรอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อมรัศมีโค้ง 10.00 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1700 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงินไข
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	80,520.12	1.3624	109,700.61	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.1964	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	ป้ายโครงการ	1 ชุด	1.0000	-	พื้นที่ราบสูง
2	-	-	1.0000	-	
	-	-	1.0000	-	90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			109,700.61	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้วันเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ มุทาวาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนฑล สีหะบุตร)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง**  
**ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์**

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกรอง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	2.50 เมตร	ยาว	64.00 เมตร	
	หนา	0.15 เมตร	ทางเชื่อมรัศมีโค้ง	10.00 ตร.ม.	
	ลูกรังไหล่ทางข้างละ	0.00-0.50 เมตร	รวมไม่น้อยกว่า	1,700.00 ตร.ม.	
ประมาณราคาคตามแบบ	อบต.ท่าด้วงกำหนด	แบบเลขที่			
ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.ท่าด้วง	งาน	กองช่าง		
ประมาณการโดย	นายไพโรจน์ มุทาวัน	เมื่อวันที่	4 ธ.ค. 63	แผ่นที่ 1/1	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ				
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย			
1	งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	21.78	ลบ.ม.	525.22	11,439.29			
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	5.12	ลบ.ม.	787.95	4,034.30			
	1.3 งานไหล่ทางวัสดุรวม	0.98	ลบ.ม.	585.21	573.51			
	1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม	170.00	ตร.ม.	329.57	56,026.90			
	1.5 รอยต่อเหือขยายตามขวาง	0.72	เมตร	135.49	97.55			
	1.6 รอยต่อเหือหดตามขวาง	56.84	เมตร	68.32	3,883.31			
	1.7 รอยต่อตามยาว	60.76	เมตร	73.49	4,465.25			
(1)	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				80,520.12			

ลงชื่อ ไพโรจน์ มุทาวัน ประธานกรรมการ  
 (นายไพโรจน์ มุทาวัน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ น.อ.อ.อ. กรรมการ  
 (จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)  
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ อ.อ.อ. กรรมการ  
 (นายมงคล สีหะบุตร)  
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย