

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR.F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|--|-------------------------|
| ส่วนที่ 1 | ค่างาน(ทุน) | | | | พื้นที่ราบสูง 45 วัน |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | 1.3056 | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 77,157.53 | 1.3067 | 100,821.74 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | 1.3357 | - | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.1912 | - | |
| ส่วนที่ 2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี) | - | 1.0000 | - | |
| 1 | ป้ายโครงการ | 1 ชุด | 1.0000 | - | |
| 2 | - | - | 1.0000 | - | |
| | | - | 1.0000 | - | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 100,821.74 | |
| | ขอใช้งบประมาณเพียง | | | 100,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | หนึ่งแสนบาทถ้วน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางและได้ลงมือซื้อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ มุทาวาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จำเอนกาวี แก้วเหลี่ยม)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนทล สีหะบุตร)


จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง


ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

| | | | |
|------------------|--|-------------|---|
| รายการประมาณราคา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 4 บ้านเฉลิมทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | | |
| ปริมาณงาน | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร | | |
| ประมาณราคาตามแบบ | อบต.ท่าด้วงกำหนด | แบบเลขที่ | |
| ส่วนราชการ | กองช่าง อบต.ท่าด้วง | งาน | กองช่าง |
| ประมาณการโดย | นายไพโรจน์ มุทวัน | เมื่อวันที่ | 12 พ.ย. 63 แผ่นที่ 1/1 |

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|----------|--------------|--|--|--|--|
| | | จำนวน | หน่วย | ต่อหน่วย | ราคาต่อหน่วย | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม | 17.00 | ลบ.ม. | 420.00 | 7,140.00 | | | | |
| | 1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 8.00 | ลบ.ม. | 538.00 | 4,304.00 | | | | |
| | 1.3 งานไหล่ทางวัสดุรวม | 16.00 | ลบ.ม. | 420.00 | 6,720.00 | | | | |
| | 1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. | 170.00 | ตร.ม. | 339.00 | 57,630.00 | | | | |
| | 1.5 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง | 2.50 | เมตร | 135.49 | 338.73 | | | | |
| | 1.6 รอยต่อแผ่หดตามขวาง | 15.00 | เมตร | 68.32 | 1,024.80 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน | | | | 77,157.53 | | | | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายไพโรจน์ มุทวัน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (จำเอนาวี แก้วเหลี่ยม)
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายมงคล สีหะบุตร)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย